株式会社Gハウス 御中

見積日: 2025年7月28日 見積番号: PS-S064638

ネクストエナジー・アンド・リソース株式会社 東京本社

〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト14階 TEL:0120-338647

営業担当:西川 隼人 見積作成者: 木村 未奈



案件名

見積金額(消費税込)

規格住宅 PLAN26

¥457,512.-

※有効期限:見積日より2週間まで

■商品情報						
型式	商品名	数量	単位	単価	金額	備考
【住宅システムー式】43500円/kW		1	式	240,120	240,120	5.52kW
NER108M460B-NE	NER108M460B-NE	12	枚			
SPSS-55E-NX	NER 屋外用集中型PCS5.5kW	1	台	135,000	135,000	
片 HCV3.5SQ 30M MC4	MC4片端ケーブル(HCV3.5SQ) 30M	2	組			
SPUR-1MB-NX	NER 屋外型PCS用一括制御リモコン	1	台	5,800	5,800	
SPW277-NX	NER 電力検出ユニット	1	セット	35,000	35,000	
ESG3E30A	栄信 サンロックGripⅢ端部30mmセット	18	セット			6点固定
ESG3M01A	栄信 サンロックGripⅢ中間30-40mmセット	27	セット			
			小計(税抜)	415,920		
				合計(税込)	457,512	

■納品条件 受け渡しは、路線便(時間指定不可)による、指定場所での車上渡しとなります。 また、モジュール・架台・その他の部材は、それぞれ別の車両での納入となります。 車種(平ボディ・ユニック・ウィング等)指定、チャーター便をご希望の場合は、別途、費用を申し受けます。 輸送条件•方法 ■沖縄県、北海道、離島への納品の場合は別途運賃が発生する可能性がございます。 ■価格変動:材料費の急騰など見積時点において前提としていた事情が大きく変化した場合には再見積させて頂きます。 ■梱包材、パレット等は貴社にて処分くださいますようお願い致します。 ■在庫品のモジュールの納品はご注文後2ヶ月以内にお願い致します。2ヶ月を超える場合は一度キャンセルさせて頂き、再見積とさせて頂きます。 ■住宅一式価格詳細 43000円/kW(モジュール、ケーブル、架台込み +30mケーブル変更:500円/kW) ※金具が適用する事を前提に御見積しております。御発注前に金具が適用する事をご確認ください。 その他 ※ケーブルの長さ変更等は御発注前にご連絡くださいます様、お願い致します。再度、御見積書をご提出させて頂きます。 納品コメント ※垂直積雪量:21cm ※設計基準風速:34m/s ※粗度区分Ⅲ想定として作成しています。 ※架台は設置可能と仮定して設計しています。ご注文前に設置条件はご確認頂くようお願い致します。 ■備考

- 一部出幅寸法不明な為、概算で作成しております。ご注文前までに寸法をご確認頂きますようお願い致します。
- ・送付頂いた図面の12740mmを基準に作図しております。・南側、中央バルコニー上の小屋根2面について、屋根伏図で形状が不明瞭となります(谷線がなく形状が正確に特定できません) 北側の大屋根のみへ最大枚数で作成しております。

 注文日:
 年 月 日

 見積番号:
 PS-S064638

ネクストエナジー・アンド・リソース株式会社 宛て

営業担当者: 西川 隼人

下記の通り、注文致します。

合計金額(消費税込) ¥457,512.-

御社名:	株式会社Gハウス			
₹				
住所:				
TEL:		_		
FAX:				
ご担当者:				

案件名	規格住宅 PLAN26					
★支払条件	□ 前払 /□ 掛払 /□ その他()	
■商品情報						
型式	商品名	数量	単位	単価	金額	備考
【住宅システムー式】43500円/k	······································	1	式	240,120	240,120	5.52kW

■商品情報								
型式	商品名	数量	単位	単価	金額	備考		
【住宅システム一式】43500円/kW		1	式	240,120	240,120	5.52kW		
NER108M460B-NE	NER108M460B-NE	12	枚					
SPSS-55E-NX	NER 屋外用集中型PCS5.5kW	1	台	135,000	135,000			
片 HCV3.5SQ 30M MC4	MC4片端ケーブル(HCV3.5SQ) 30M	2	組					
SPUR-1MB-NX	NER 屋外型PCS用一括制御リモコン	1	台	5,800	5,800			
SPW277-NX	NER 電力検出ユット	1	セット	35,000	35,000			
ESG3E30A	栄信 サンロックGripⅢ端部30mmセット	18	セット			6点固定		
ESG3M01A	栄信 サンロックGripⅢ中間30-40mmセット	27	セット					
				小計(税抜)	415,920			
				消費税	41,592			
				合計(税込)	457,512			

■納品情報								
★希望納品日		時間	希望:	車種				
納品場所	〒 −							
荷受人様	会社名:		氏名:	TEL:				
荷下ろし機材	有 • #	#	フォークリフト ・ クレーン ・	その他()			
輸送条件•方法	受け渡しは、路線便(時間指定不可)による、指定場所での車上渡しとなります。 また、モジュール・架台・その他の部材は、それぞれ別の車両での納入となります。 車種(平ボディ・ユニック・ウィング等)指定、チャーター便をご希望の場合は、別途、費用を申し受けます。 ■沖縄県、北海道、離島への納品の場合は別途運賃が発生する可能性がございます。							
■価格変動: 材料費の急騰など見積時点において前提としていた事情が大きく変化した場合には再見積させて頂きます。 ■相包材、パレット等は貴社にて処分くださいますようお願い致します。 ■在庫品のモジュールの納品はご注文後2ヶ月以内にお願い致します。2ヶ月を超える場合は一度キャンセルさせて頂き、再見積とさせて頂きます。 ■住宅一式価格詳細 43000円/kW(モジュール、ケーブル、架台込み +30mケーブル変更:500円/kW) ※金具が適用する事を前提に御見積しております。御発注前に金具が適用する事をご確認ください。 ※ケーブルの長さ変更等は御発注前にご連絡くださいます様、お願い致します。再度、御見積書をご提出させて頂きます。 ※垂直積雪量・21cm ※設計基準風速・34m/s ※粗度区分Ⅲ規定として作成しています。 ※架台は設置可能と仮定して設計しています。ご注文前に設置条件はご確認頂くようお願い致します。 ※架台は設置可能と仮定して設計しています。ご注文前に設置条件はご確認頂くようお願い致します。								
■備考								
※別紙見積書の通り								