

配置図凡例	
	1 F
	2 F
	量水器
	立水
	散水
	埋込散水栓
	BM±0からの設計GL高さを示す
	汚水樹
	最終汚水樹
	雨水樹
	最終雨水樹
	非常進入路

Design Date 2025/9/8

Project Title 33-59-E-12-028


Drawing Title 配置図

Scale 1/50 Sheet No. 1

〒535-0022
大阪市旭区新森2-23-12
Tel : 06-6954-0648
一級建築士事務所
大阪府知事 (チ) 第12462号
一級建築士 登録(大臣)253524 田中聡



外部設置の設備機器等は外構計画により設置場所を変更する
可能性がございます。ご了承ください。



<div> <div>■</div> 追加壁下地補強（最大900×1800） </div> <div> <div>■</div> 下がり壁（高さ図面記載） </div> <div> <div>■</div> 腰壁（高さ図面記載） </div> <div> <div>□</div> カーテンBOX 間接照明BOX （形状納まり図参照） </div> <div> <div>■</div> キッチンパネル </div>	
<div> <div>H</div> <div>H</div> 簡易式熱感知器（キッチン） 天井付：壁面～器具芯 600mm以上の離隔 壁付：天井面～器具芯 150～500mm以内に設置 ※吹き出し口から1500mm以上離隔 </div>	
<div> <div>S</div> <div>S</div> 簡易式煙感知器（階段室・各居室） 天井付：壁面～器具芯 600mm以上の離隔 壁付：天井面～器具芯 150～500mm以内に設置 ※吹き出し口から1500mm以上離隔 </div>	
<div> <div>WDI</div> <div>サイズ</div> ・ ・ ・ プレゼンのNo ・ ・ ・ W・H </div> <div> <div>アーム</div> <div>アーム</div> ・ ・ ・ ・ ・ ドアストッパー アームストッパーは図面記載 </div>	
<div> <div>上端寸法</div> <div>サイズ</div> <div>ガラス記号</div> <div>タイプ</div> <div>開閉方式</div> <div>付属品</div> </div> <div> ・ ・ ・ FLからサッシ内法 H 寸法 ・ ・ ・ サッシ内法 ○○○○ ・ ・ ・ ガラスの種類（下記参照） ・ ・ ・ サッシの種類 二重枠は非防火開口 二重枠は防火設備性能を有する開口 </div>	
<div> <div>1F～2F（階高 2,980）</div> 木製階段 15段 手摺付（手摺の出寸法は壁面より100mm以下とする） 蹴上げ(R) 198.66mm 踏み面(T) 227.50mm 蹴込 20mm 有効幅 780mm（壁仕上面内々寸法） </div>	
<div> <div>記載のない場合はCH=2400とする</div> </div>	
<div> <div>壁：ビニールクロス 下地石膏ボード ア) 12.5</div> <div>1階天井：ビニールクロス 下地強化石膏ボード ア) 12.5</div> <div>2階天井：ビニールクロス 下地石膏ボード ア) 12.5</div> <div>認定番号 準不燃 QM-9448 F☆☆☆☆（規制対象外）</div> </div>	
<div> <div>※内装材、接着材、断熱材は全て、F☆☆☆☆（規制対象外）</div> <div>（各階天井裏、床下とも）</div> <div>※全居室 窓上壁下地補強：（カーテンル用下地、窓上H=150）</div> <div>※給水、給湯のヘッダーは床下点検口に近接して設ける事</div> <div>※ オーバーフロー管：横引き施工</div> </div>	
<div> <div>FL</div> <div>FL</div> <div>VT</div> <div>VT</div> <div>CP</div> <div>CP</div> <div>CF</div> <div>CF</div> </div>	<div> <div>フローリング</div> <div>フロアタイル/ラワン合板9mm</div> <div>タイルカーペット/ラワン合板5.5mm</div> <div>クッションフロア/ラワン合板9mm</div> </div>
<div> <div>パナソニック</div> <div>全熱交換器本体</div> </div>	<div> <div>第1種換気凡例</div> </div>
<div> <div>給気グリル</div> <div>排気グリル</div> </div>	<div> <div>給気グリル</div> <div>排気グリル</div> </div>
<div> <div>法22条地域or準防火地域</div> <div>長期優良住宅仕様</div> </div>	<div> <div>商品名</div> <div>省令準耐火仕様</div> </div>

Design	Date
	2025/9/8

Project Title	33-59-E-12-028
---------------	----------------

Drawing Title	1階平面図
---------------	-------


Scale	Sheet No.
1/50	2

〒535-0022
大阪市旭区新森2-23-12
Tel : 06-6954-0648
一級建築士事務所
大阪府知事（〒）第12462号
一級建築士 登録（大臣）253524 田中聡



外部設置の設備機器等は外構計画により設置場所を変更する
可能性がございます。ご了承ください。





引違い窓(2枚)
16011
2FL+2200
透明



平 面 図 凡 例	
<div></div>	追加壁下地補強（最大900×1800）
<div></div>	カーテンBOX 間接照明BOX （形状納まり図参照）
<div></div>	下がり壁（高さ図面記載）
<div></div>	腰壁（高さ図面記載）
<div></div>	キッチンパネル
<div>H</div>	簡易式熱感知器（キッチン）
<div>H</div>	天井付：壁面～器具芯 600mm以上の離隔 壁付：天井面～器具芯 150～500mm以内に設置 <small>※突出し口から1500mm以上離隔</small>
<div>S</div>	簡易式煙感知器（階段室・各居室）
<div>S</div>	天井付：壁面～器具芯 600mm以上の離隔 壁付：天井面～器具芯 150～500mm以内に設置 <small>※突出し口から1500mm以上離隔</small>
◎木製建具	
<div>WDI</div>	・・・プレゼンのNo ・・・W・H
<div>WDI</div>	・・・ド'アストップバー ・・・ド'アストップバーは図面記載
◎サッシ記号	
<div>上端寸法</div>	・・・FLからサッシ内法 H 寸法
<div>サイズ</div>	・・・サッシ内法 ○○○○
<div>ガラス記号</div>	・・・ガラスの種類（下記参照）
<div>タイプ</div>	・・・サッシの種類
<div>開閉方式</div>	一重枠は非防火開口
<div>付属品</div>	二重枠は防火設備性能を有する開口
◎階段寸法 1F～2F（ 階高 2,980 ）	
木製階段 15段 手摺付（手摺の出寸法は壁面より100mm以下とする）	
蹴上げ(R) 198.66mm	
踏み面(T) 227.50mm 蹴込 20mm	
有効幅 780mm（壁仕上面内々寸法）	
◎天井高さ	
記載のない場合はCH=2400とする	
◎内装仕上表	
壁：ビニールクロス 下地石膏ボード ア) 12.5	
1階天井：ビニールクロス 下地強化石膏ボード ア) 12.5	
2階天井：ビニールクロス 下地石膏ボード ア) 12.5	
認定番号 準不燃 QM-9448 F☆☆☆☆(規制対象外)	
◎その他の事項	
※内装材、接着材、断熱材は全て、F☆☆☆☆(規制対象外)	
（各階天井裏、床下とも）	
※全居室 窓上壁下地補強：（カーテンレール用下地、窓上H=150）	
※給水、給湯のヘッダーは床下点検口に近接して設ける事	
※ オーバーフロー管：横引き施工	
床貼方向 <small>（部屋名横記入）</small>	項目 / 下地
FL FL	フローリング
VT VT	フロアタイル/ラワン合板9mm
CP CP	タイルカーペット/ラワン合板5.5mm
CF CF	クッションフロア/ラワン合板9mm
パナソニック	第1種換気凡例
<div></div>	全熱交換器本体
<div></div>	給気グリル
<div></div>	排気グリル
法22条地域or準防火地域	商品名
長期優良住宅仕様	省令準耐火仕様

Design	Date
	2025/9/8
Project Title	33-59-E-12-028
Drawing Title	2階平面図
Scale	Sheet No.
1/50	3

外部設置の設備機器等は外構計画により設置場所を変更する
可能性がございます。ご了承ください。



※TVアンテナ設置 【 有 ・ 無 】

※外部配管経路(エアコンダクトや排水管など)や
エアコンスリーブ、換気グリル、蓄電池や
エアコンの室外機の位置に関して、構造上、施工上の関係で
位置が変更になる可能性があります。
予めご了承ください。

Design	Date
	2025/9/8
Project Title	33-59-E-12-028
Drawing Title	立面図
Scale	Sheet No.
1/50	5

〒535-0022
大阪市旭区新森2-23-12
Tel : 06-6954-0648
一級建築士事務所
大阪府知事 (チ) 第12462号
一級建築士 登録(大臣)253524 田中聡

G HOUSE
HOUSE OF FAMILY
CONSIDER